

- dach – konstrukcja drewniana, pokrycie – papa termo zgrzewalna;
- kominy w technologii ceramicznej;
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej;
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i gładzie gipsowe;
- sufity – gładź gipsowa i malowanie;
- posadzki w zależności od rodzaju pomieszczenia – płytki gresowe, parkiet, panele podłogowe, deski podłogowe.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z PROJEKTU – PIERWSZA KONDYGNACJA

0.1	HALL	42,0
0.2	RECEPCJA	6,50
0.3	BAGAŻ	3,90
0.4	POM. GOSP.	4,00
0.5	KORYTARZ	11,30
0.6	KUCHNIA	37,50
0.7	KUCHNIA ZIMNA	13,70
0.8	ZMYWALNIA NACZYŃ	11,20
0.9	KORYTARZ	25,30
0.10	PRZYGOTOWANIE MIĘSA	9,70
0.11	MYCIE JAJ	1,80
0.12	MAG. CHŁODNICZY	9,70
0.13	MAGAZYN	2,60
0.14	MAG. PROD. SUCHYCH.	5,40
0.15	MAGAZYN	2,60
0.16	MAG. NAPOJÓW NR 1	4,80
0.17	OBR. WARZYW I ZIEMIOPŁODÓW	6,00
0.18	MAG. WARZYW I ZIEMIOPŁODÓW	5,90
0.19	KORYTARZ	5,20
0.20	SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW	10,30
0.20.1	ŁAZIENKA DLA PRAC.	2,80
0.21	KORYTARZ	32,90
0.22	WC DAMSKIE	3,10
0.23	WC MĘSKIE	4,40
0.24	POMIESZCZENIE REKREACYJNE	34,80
0.25	JACUZZI	15,50